



OBJETO:	REFORMA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS - GO	
CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS - GO	CNPJ: 00.775.356/0001-05
END. DA OBRA:	Avenida Augusto, n. 62, St. Jardim das Morangas, Serranópolis (GO), CEP: 75.820-000	
TAB. DE REF.:	GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE - (SEM DESONERAÇÃO)	
BDI NÃO DES.:	22,39%	BDI NÃO DES. MAT.: 18,27%
DATA DO ORÇ.:	20/03/2026	

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	PASSARELA EM PERGOLADO DE MADEIRA, COM MADEIRA DE LEI, INCLUI FUNDAÇÃO, MADEIRA TRATADA, PINTADA COM VERNIZ MARÍTIMO 3 DEMAOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID		10.668,84	10.897,52
GOINFRA-I	2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(l=1,6)	m3	0,93600	R\$ 6.458,61	R\$ 6.458,61
GOINFRA	52004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	18,96000	R\$ 11,47	R\$ 11,79
GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	23,40800	R\$ 12,48	R\$ 12,77
GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,18200	R\$ 558,08	R\$ 567,10
GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,18200	R\$ 53,69	R\$ 58,21
GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	10,08000	R\$ 30,49	R\$ 31,77
GOINFRA-I	10	CARPINTEIRO	h	44,00000	R\$ 26,69	R\$ 29,15
GOINFRA-I	30	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	h	44,00000	R\$ 20,51	R\$ 22,23
GOINFRA-I	2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	11,52000	R\$ 83,31	R\$ 83,31
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	23,04000	R\$ 2,04	R\$ 2,17

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	2	PLATIBANDA DE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILARETES E VIGAS), CHAPISCO E REBOCADO)	M²		224,47	235,88
GOINFRA	52004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1,66320	R\$ 11,47	R\$ 11,79
GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	0,02007	R\$ 558,08	R\$ 567,10
GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,02007	R\$ 53,69	R\$ 58,21
GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	0,40133	R\$ 30,49	R\$ 31,77
GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	0,84933	R\$ 66,08	R\$ 69,26
GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	2,10000	R\$ 6,75	R\$ 7,14
GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	m2	2,10000	R\$ 33,42	R\$ 35,56
GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	2,10000	R\$ 16,21	R\$ 17,01
GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	0,08000	R\$ 79,37	R\$ 84,58

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	3	RIPADO DE MARCENARIA	M2		399,67	403,00
COTAÇÃO	COT. 01	Painel Ripado para Área Externa Noz em Placas WPC 290cm x 20cm RM Decor	M2	1,05000	R\$ 344,68	R\$ 344,68
GOINFRA-I	10	CARPINTEIRO	h	0,80000	R\$ 26,69	R\$ 29,15
GOINFRA-I	30	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	h	0,80000	R\$ 20,51	R\$ 22,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	4	REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO	M²		74,86	77,32
GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	m2	1,05000	R\$ 33,42	R\$ 35,56
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1,05000	R\$ 37,88	R\$ 38,09

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	5	PLACA DE GRAMA SINTÉTICA 20mm SEMELHANTE NATURAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²		87,87	88,27
COTAÇÃO	COT. 02	PLACA DE GRAMA SINTÉTICA 20mm SEMELHANTE NATURAL	M2	1,05000	R\$ 79,19	R\$ 79,19
GOINFRA-I	4	PEDREIRO	h	0,10000	R\$ 26,67	R\$ 29,13
GOINFRA-I	8	AJUDANTE	h	0,10000	R\$ 20,51	R\$ 22,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	6	FLOREIRA EM ALVENARIA PARA PLANTAR PALMEIRA	M²		363,87	382,53
COMPOSIÇÃO	2	PLATIBANDA DE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILARETES E VIGAS), CHAPISCO E REBOCADO)	M²	1,60000	R\$ 224,47	R\$ 235,88
GOINFRA-I	4	PEDREIRO	h	0,10000	R\$ 26,67	R\$ 29,13
GOINFRA-I	8	AJUDANTE	h	0,10000	R\$ 20,51	R\$ 22,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	7	BANCO DE CONCRETO, DE ACORDO COM PROJETO DE ARQUITETURA	UNID		902,60	948,64
COMPOSIÇÃO	2	PLATIBANDA DE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILARETES E VIGAS), CHAPISCO E REBOCADO)	M²	4,00000	R\$ 224,47	R\$ 235,88
GOINFRA-I	4	PEDREIRO	h	0,10000	R\$ 26,67	R\$ 29,13
GOINFRA-I	8	AJUDANTE	h	0,10000	R\$ 20,51	R\$ 22,23

ENG.(a) TAIISA QUELE DE MORAES
1022972553 D/GO